

## مواصفات الاثاث

### الكميات المطلوبة :

١. تقديم وتوريد مكاتب Modern L قياس ٢٠٠\*٩٠سم office 4 **عدد (١).**
٢. تقديم وتوريد مكاتب Modern L قياس ١٤٠\*٨٠سم office 2 **عدد (٤).**
٣. تقديم وتوريد مكاتب Modern L قياس ١٤٠\*٧٠سم ويشمل القواطع بين المكاتب والتوزيع الموضح بالمخططات التصميمية office 1 **عدد (٤)**
٤. تقديم وتوريد مكاتب Modern L قياس ١٢٠\*٧٠سم ويشمل القواطع بين المكاتب والتوزيع الموضح بالمخططات التصميمية office 5 **عدد (١).**
٥. توريد وتركيب خزائن درف Modern منفصلة قياس ٨٠٠ ملم \* ٤٠٠ ملم \* ارتفاع ٩٠٠ ملم ويشمل نظام Push-to-Open **عدد (٩).**
٦. توريد وتركيب وحدات أدراج منفصلة تتميز الأدراج بآلية انزلاق ناعمة (Soft Close) لضمان الاستخدام السلس، مع مقابض مخفية أو نظام Push-to-Open. الأبعاد: ٤٠٠ ملم (عرض) x ٣٥٠ ملم (عمق) x ٩٥٠ ملم (ارتفاع) **عدد (٥).**
٧. طاولات القهوة: الأبعاد ٥٠ \* ٥٠ \* ٥٠ سم، بسماكة ٣٦ ملم، في مكتب المدير التنفيذي ، **عدد (٦).**
٨. الطاولة الوسطى: الأبعاد ١٠٠ \* ٥٠ \* ٥٠ سم بسماكة ٣٦ ملم وحسب الألوان المحددة مع المكاتب الموردة، **عدد (٢).**
٩. توريد وتركيب كاونتر L shape Modern لخدمة العملاء CRO مصنع من الواح HDF بسماكة لاتقل عن ١٨ ملم وذلك للاجزاء المطلوب تلييسها باعمال الكوريان (الوجه العلوي للكاونتر والخزانين الجانبيين) و حسب المخططات والتفاصيل المرفقه مع خزائن جانبية ويشمل العمل الواح من خشب Laminat finish with chip board لباقي قواطع من داخل وخارج الكاونتر وقواطع زجاجية مع الفلم بسماكة ١٠ ملم ما بين المكاتب وبحيث يكون التثبيت حسب المخططات والتفاصيل المعمارية وعلى المقاول تقديم المخططات التنفيذية وكتالوجات وعينات للإعتماد من قبل المهندس المشرف.(معدل طول المكتب ١٧٠سم) (الكاونتر يشمل اعمال الكورين وقواطع الزجاج والملاحق وكل ما يلزم حسب المخططات الهندسية المرفقة) **( طول ٤م.١).**
١٠. تصنيع وتوريد وتركيب كاونترات خاصة بخدمة الخدمة الذاتية ويشمل الكاونتر الوجه العلوي (الافقي لكامل الكاونتر) المصنع من خشب مقاوم للرطوبة والملبس بمادة الكوريان بالكامل و كذلك الواجهة الامامية بحيث تشمل خشب Laminat finish with chip board حسب الالوان المعتمدة و مادة الكوريان وحسب التفصيل المرفقة وعلى المقاول تقديم كتالوجات وعينات للاعتماد من قبل المهندس المشرف بين المكاتب وبحيث يكون تشطيب الجزء السفلي من الكاونتر و قطع الاستانلس ستيل حسب المخططات والتفاصيل المعمارية ويشمل السعر تجهيز الكاونتر للتأسيسات الكهربائية بأنواعها ومداخلها ومخارجها الخاصة بخدمات الكاونتر وكذلك يشمل السعر

القواطع حسب التفاصيل المعمارية المرفقة وحسب الألوان المعتمدة من قبل المصمم وتعليمات المشرف (طول ٦ م).

١١. تصنيع وتوريد وتركيب كاونترات خاصة بخدمة الاستعلامات والبريد والخزائن الجانبية ويشمل الكاونتر الوجه العلوي (الافقي لكامل الكاونتر) المصنع من خشب مقاوم للرطوبة والملبس بمادة الكوريان بالكامل وكذلك الواجهة الامامية بحيث تشمل خشب Laminated finish with chip board حسب الالوان المعتمدة و مادة الكورين وحسب التفاصيل المرفقة وعلى المقاول تقديم كتالوجات وعينات للاعتماد من قبل المهندس المشرف بين المكاتب وبحيث يكون تشطيب الجزء السفلي من الكاونتر وقطع الاستانلس ستيل حسب المخططات والتفاصيل المعمارية ويشمل السعر تجهيز الاعمال المعمارية للكاونتر المرتبطة بالتأسيسات الكهربائية بأنواعها ومداخلها ومخارجها الخاصة بخدمات الكاونتر وكذلك وحسب الألوان المعتمدة من قبل المصمم وتعليمات المشرف (طول ٣ م).

### على أن تراعى الشروط والمواصفات التالية :

١. على المورد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع (المالك، مشرف، المقاولين المعتمدين) لغايات التنسيق لدخول الموقع والاختذ بعين الاعتبار المتطلبات المشتركة من أنظمة كهربائية ومساحات مخصصة للأثاث المورد.

٢. يجب أن تكون جميع الألواح المستخدمة بالأثاث مقاومة للخدش وسهلة التنظيف دون ترك اثر للأحبار او تحوير.

٣. يجب أن تكون جميع الحواف ذات ملمس ناعم غير حاد ومنفذة بماكينات ومواد لاصقة متخصصة لا تسمح بظهور طبقة فاصلة ناتجة عن المواد اللاصقة.

٤. يجب أن يكون الجزء العلوي للمكاتب من الواح مزدوجة الـ Laminated finish with chip board بسماكة اجمالية لا تقل عن ٣٦ مم ولكامل الوجه ويشمل العمل الأقسطة للأحرف من نفس النوعية والتصميم المعتمد سابقا للشركة المصنعة للألواح المعتمدة وجميع الإكسسوارات يجب ان Soft Close منشاء اوروبي او تركي وعلى ان يتم تقديمها للاعتماد قبل التفصيل والتوريد وبكفالة مصنعية لا تقل عن سنتين.

٥. على المورد تقديم المخططات والقياسات الخاصة بالمكاتب وبما يتناسب القياسات الواردة بالمخططات التصميمية ويشمل التقديم المسبق لكتالوجات الشركات المصنعة للمواد المصنعة وضمن افضل المواصفات الفنية.

٦. على المورد الاختذ بعين الاعتبار وتنسيق طريقة إخفاء الكوابل بأنواعها وحسب طبيعة المكتب المستخدم وبما يتناسب مع اتجاه ومواقع التغذية الكهربائية المحددة بالموقع مما لا يسمح بظهور الكوابل سواء من طرف الجمهور او الموظف وذلك من خلال cable management والتصفيح المزدوج للقواطع.

٧. يشمل العمل تنفيذ طُبع خاصة اسفل المكاتب بارتفاع لا يقل عن ٧م وبالشكل الذي يضمن عدم وصول مياه الشطف للأجزاء الخشبية.

٨. على المورد الاختذ بعين الاعتبار ان بند توريد المكاتب يشمل الوحدات الجانبية للمكاتب المحددة بالمخططات بتصميم (L Shape Modern) وبقياس لا يقل عن ٩٠\*٤٥سم و ٤٠\*٤٠

٨٠ حسب المخططات للجزء الظاهر خارج جسم المكتب وبارتفاع حد اقصى مماثل لارتفاع المكتب ٧٣سم او يقل حسب تعليمات المالك ويشمل الملحق وحدة تخزين ملفات جانبية ووحدة ادراج مكونه من ثلاث أدراج متساوية تشمل نظام اقفال يعمل على قفل الأدراج معًا ونظام

الاجلاق Soft Close، ويجب توفير قنوات لغايات الكوابل وعلى أن تكون جميع الوجوه الخارجية والداخلية من نفس الالون والنوع للألواح المعتمدة ويجب أن يتناسب التشطيب العلوي مع سطح المكتب

٩. على المورد الأخذ بعين الاعتبار أن يكون لون ونوع الخشب المستخدم في تصنيع الأثاث هو نفس لون ونوع الخشب المستخدم في اعمال الديكورات الداخلية ( نوع الخشب E Egger رقم اللون H3700 ST10 )

١٠. على المورد الأخذ بعين الاعتبار أن يلتزم عند تقديم عرض السعر بالمواصفات والكميات المطلوبة في هذه الشروط .

١١. توضيح نوع الخشب المستخدم في الاثاث وبلد المنشأ في عرض السعر.

١٢. توضيح نوعية الإكسسورات المستخدمة وبلد المنشأ في عرض السعر.

١٣. الالتزام بتقديم عينات للمعاينة قبل العمل وأثناءه.

١٤. الالتزام بوضع صور للمواد التي تم تقديمها في عرض السعر.

١٥. تحديد المدة الزمنية اللازمة لتوريد الأثاث في عرض السعر.

١٦. ارفاق اسماء المشاريع المشابهة التي تم تنفيذها في عرض السعر.

١٧. المحافظة على موجودات الموقع ونظافته أثناء العمل من تغطية للموجودات وقبيله.